

Stadtbahn Düsseldorf

Erneuerung Haltestelle Schlüterstraße



Auftraggeber: Rheinbahn AG

Zeitraum: 2020 – (vsl.) 2021

Investitionsvolumen: ca. 50.000 EUR

Die Rheinbahn AG beabsichtigt, die Haltestelle Schlüterstraße umzubauen.

Der Leistungsumfang der bt plan beinhaltet Fachplanungsleistungen zur Niederspannungsanlage im Zusammenhang mit dem Ausbau der Haltestelle Schlüterstraße.

Dabei wurden folgende technischen Anlagen bzw. Leistungen bearbeitet:

- Neue Unterverteilung
- Zähleranschlusssäule (ZAS)
- Verkabelung zum Elektroverbraucher
- Erdung von Fahrgastunterständen
- Ausrüstung eines Gleiswechsels mit Weichenheizung
- Ausstattung einer prov. Haltestelle mit Beleuchtung
- Rückbau der Altanlage



Provisorische Haltestelle



Provisorische Beleuchtung